

Antoniów, dnia 15 stycznia 2021 roku

Nr ref.: 02/10/OŚ/2020

### **Wyjaśnienia treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na projektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja Mechaniczno – Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Antoniowie.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na wnioski do treści SIWZ oraz dokonuje zmiany w treści SIWZ w następującym zakresie:

#### **Wnioski z dnia 14.01.2021**

**Pytanie 158:** Zwracamy się z prośbą o akceptację zmiany miejsca montażu kraty przed komorą łapacza piasku, która zabezpieczy pompę pulpy piaskowej przed zawartymi w ściekach kamieniami, szmatami itp. Opisany w PFU montaż kraty w pompowni nie zabezpieczy pompy, a doprowadzane wraz ze ściekami wcześniej wymienione zanieczyszczenia, zakłóca pracę prasopłuczki i spowodują jej szybsze zużycie. Ustawienie kraty przed komorą łapacza piasku (opcjonalnie w dodatkowo projektowanym budynku lub dostarczenie kraty dostosowanej do pracy w warunkach zewnętrznych) ułatwi odprowadzanie skratek do kontenera, który zlokalizowany będzie pod projektowaną wiatą przy komorze łapacza piasku.

W dołączonej dokumentacji obiektu udostępnionej na stronie Zamawiającego, nie podano wymiarów pomieszczenia oraz szerokości i wysokości kanału, w którym zamontowana jest istniejąca krata. Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że w istniejącym Obiekcie nr 1 brakuje miejsca do optymalnego zamontowania urządzenia pod względem eksploatacyjnym oraz bhp.

Naszym zdaniem, które potwierdzają również rozmowy z producentami urządzeń, montaż urządzeń w Obiekcie nr 1 jest niemożliwy ze względu na:

- szerokość kanału, w którym zamontowana jest krata, jest mniejsza niż szerokość urządzeń, które dostępne są na rynku,
- jedna ze ścian kanału jest wysoka do samego stropu, dlatego nie ma możliwości zastosowania standardowych podpór/uchwyty montażowych, dodatkowo pomieszczenie krat jest małe, więc wymusza to zastosowanie podnośników hydraulicznych, które znacznie podwyższą cenę urządzenia,
- ściana kanału do samego stropu wymusza ingerencję w konstrukcję ściany - krata posiada elementy, które wychodzą poza jej obrys (wał z łożyskami itp.), w innym przypadku nie jest możliwe włożenie kraty do kanału,



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



- ze względu na wcześniej wspomnianą ścianę kanału nie ma możliwości obsługi jednego z łożysk kraty, co wymusza zastosowanie automatycznych smarowniczek, które również zwiększą cenę urządzenia,
- ze względu na brak dostępu do kraty od strony ściany, wymagana w PFU prasopłuczka, która odbiera skratki spod kraty, musi zostać odsunięta – wymusza to zastosowanie dodatkowego urządzenia do transportu skratek, co podwyższy cenę urządzenia,
- istotnym problemem jest również brak oczyszczania ścieków przed pompą pulpy piasku z łapacza piasku, co wpłynie na żywotność pompy i prasopłuczki,
- przy kanale o szerokości 500mm spiętrzenie ścieków dochodzi do ok. 1m,
- wielkość pomieszczenia - brak miejsca na wykonanie by-passu opisanego w PFU, zamontowania kraty i prasopłuczki w jednym pomieszczeniu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania dotyczącego montażu kraty wewnątrz pompowni, w przypadku kiedy rozwiązanie opisane w PFU nie będzie mogło mieć zastosowania. Dobór odpowiednich rozwiązań jest obowiązkiem Wykonawcy, który w trakcie dokonywania prac i analiz przedprojektowych zaproponuje rozwiązania do zaprojektowania i wykonania biorąc pod uwagę kwestie efektywności ekonomicznej, technicznej, technologicznej i trwałości. Wykonawca przedstawi więc swoje propozycje w Koncepcji rozwiązań projektowych. Inżynier i Zamawiający dokonają więc oceny i weryfikacji rozwiązań koncepcyjnych oraz wyboru rozwiązania do zastosowania.**

**W związku z tym Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany w ulokowaniu kraty w trybie Kl. 13.1 pkt. 2) i 3). Niniejszą odpowiedź należy traktować jak uzupełnienie katalogu przesłanek do zmian umowy opisanych m. in. w Klauzuli 13.1 Warunków Kontraktu.**

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

Otrzymują:

1. Strona internetowa
2. Wykonawcy
3. a/a

**Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu - Dyrektor**

*Mirosław Wiciak*

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  
Antoniów ul. Powstańców Śląskich 54  
46-040 Ozimek  
KRS : 0000109670, Regon: 530569824  
NIP : 754-033-40-27  
Tel. 77 44 49 100**